

## Håndtering af grøfter på Mandø - Fase 2

Revideret d. 18.02.2021

Grøft nr.	Fase	Afgravningslængde m	Bundkote start m DVR90	Bundkote slut m DVR90	Grøft uddybes	Etablering af tærskel ved udløb ja/nej	Tærskel længde m	Affladning venstre brink ja/nej	Affladning højre brink ja/nej	Afgravningsvolumen m3
C2	1 og 2	957	0,39	-0,32	Ja	ja	10	ja	ja	2514
E3	1 og 2	107	0,31	0,24	Ja	ja	10	nej	ja	201
F1	1 og 2	171	0,30	0,19	Ja	ja	10	nej	ja	374
G4	1 og 2	565	0,30	-0,18	Ja	ja	10	ja	ja	1203
J3	1 og 2	332	-0,27	0,15	Nej	ja	10	nej	ja	808
J4	1 og 2	368	0,15	0,30	Nej	nej	0	nej	ja	882
K1	1 og 2	319	0,45	0,34	Ja	ja	10	ja	ja	866
L2	1 og 2	257	0,48	0,41		ja	10	ja	ja	684
H2	2				Nej	ja	10	nej	nej	
N2	2				Nej	ja	10			
S1	2	983	0,39	-0,33	Ja	nej	0	nej	ja	3034
S2	2					ja	10			
S3	2	167	0,46	0,41	Ja	ja	10	ja	ja	473
S5	2	503	0,29	-0,03	Ja	nej	0	nej	ja	1111
S6	2	96	0,43	0,43	Ja	nej	0	ja	ja	151
S7	2	61	0,44	0,43	Ja	ja	10	ja	ja	114
S8	2	45	0,41	0,39	Ja	nej	0	ja	nej	66
T1	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T2	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T3	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T4	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T5	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T6	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T7	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T8	2				Nej	ja	10	nej	nej	
T9	2	150	0,40	0,10	Ja	ja	10	ja	ja	348